

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
d.1	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia do remontu wynoszenie mebli ze wnoszeniem po remoncie uwaga przyjęto łącznie 3rg 3,0	rg		
			rg	3,000	
				RAZEM	3,000
2	ZKNR C-2 0101-d.1 01	Zabezpieczenie okien folią malarską uwaga jednostronnie od wewnątrz 1,80*2,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR K-58 0101-d.1 11	Zabezpieczenie stolarki folią malarską uwaga jednostronnie od wewnątrz 1,0*2,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
4	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią plus część korytarza 3,50*5,16 + 5,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,060	
				RAZEM	23,060
5	KNR 2-02 1505-d.1 09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych dla zmiękczenia farby na ścianach i sufitach 3,50*5,16 (3,50+5,16)*2*3,48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,060	
			m <sup>2</sup>	60,274	
				RAZEM	78,334
6	KNR 4-01 1202-d.1 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> uwaga bez M = 0 uwaga wsp do nakładów = 1,20 za ornamentykę na ścianach pod sufitem poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78,334	
				RAZEM	78,334
7	ZKNR C-2 0404-d.1 01	Odrzyskanie ścian do 2,0 m <sup>2</sup> metodą smarowania - jednokrotne uwaga ściana okienna + ściana przyległa i pas pod sufitem dla likwidacji zagrzybnienia widocznego na tynkach uwaga przyjęto 30% powierzchni poz.5*30%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,500	
				RAZEM	23,500
8	ZKNR C-2 0603-d.1 08	Gruntowanie przygotowanego podłoża - blokowanie wilgoci pozostającej w murze do 6% uwaga na powierzchni po zawilgoceniu poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,500	
				RAZEM	23,500
9	KNR 2-02 1505-d.1 09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych Uwaga gruntowanie ścian i sufitów po usunięciu farby dla zrównoważenia chłonności 3,50*5,16 (3,50+5,16)*2*3,48	m <sup>2</sup>		
	analogia		m <sup>2</sup>	18,060	
			m <sup>2</sup>	60,274	
				RAZEM	78,334
10	KNR 2-02 0815-d.1 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3,50+5,16)*2*3,48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60,274	
				RAZEM	60,274
11	KNR 2-02 0815-d.1 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,50*5,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,060	
				RAZEM	18,060
12	KNR 9-24 0101-d.1 07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła uwaga wyrównanie chłonności tynków przed malowaniem uwaga impregnat do farb KABE poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78,334	
				RAZEM	78,334
13	KNR 2-02 1505-d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi KABE PROLATEX powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem uwaga farba typu KabE do pomieszczeń zabytkowych, farby uprzednio stosowane poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78,334	
				RAZEM	78,334
14	KNR 4-01 1212-d.1 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16*0,20*0,60*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,840	
				RAZEM	3,840
15	KNR 4-01 1212-d.1 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-01 1215-d.1 02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1,0*2,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
17	KNR 4-01 1215-d.1 05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,80*2,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,500